

PREVENCINĖS PRIEŽIŪROS KRAŠTO KELIŲ RUOŽŲ PRIORITETINĖ EILĖ

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Važ. dalis	Ruožo pradžia, km	Ruožo pabaiga, km	Ruožo ilgis, km	Remonto data	Statybos darbų rūšis	Naudojimo laikotarpis	Kelio dangos nelygumas IRI (m/km)	Vidutinis provėžų gylis (mm)	Plyšiai (%)	Lopai (%)	Dangos būklės indeksas, DBI
1	179	Dusetos–Degučiai–Dūkštas	0	8,000	10,300	2,300	2003-11-15	Kapitalinis remontas	19	2,94	2,70	5,00	1,23	3,67
2	172	Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai	0	53,380	53,797	0,417	2004-11-15	Kapitalinis remontas	18	2,90	8,85	0,47	0,28	3,64
3	141	Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda	0	142,600	144,800	2,200	2002-11-15	Kapitalinis remontas	20	2,79	7,53	4,44	1,92	3,60
4	145	Kėdainiai–Šėta–Ukmergė	0	41,971	45,090	3,119	2012-08-07	Rekonstravimas	10	0,69	3,13	0,69	0,00	3,57
5	198	Jurbarkas–Skaudivilė	0	25,800	31,200	5,400	2006-11-15	Dangos stiprinimas	16	2,27	6,56	4,59	1,01	3,53
6	175	Pagojė–Sedeikiai–Viešintos–Nociūnai	0	10,900	21,310	10,410	2007-11-15	Kapitalinis remontas	15	1,58	5,69	4,49	0,51	3,45
7	220	Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus	0	40,879	43,379	2,500	2000-12-31	Žvyrkelio asfaltavimas	22	1,88	1,99	4,64	1,46	3,41
8	193	Kvėdarna–Švėkšna–Saugos	0	35,000	38,839	3,839	2003-08-19	Kapitalinis remontas	19	2,24	4,28	4,53	1,41	3,39
9	121	Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys	0	51,830	54,558	2,728	2008-11-15	Dangos stiprinimas	14	1,56	6,35	0,51	0,05	3,38
10	220	Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus	0	44,379	46,436	2,057	2000-12-31	Žvyrkelio asfaltavimas	22	1,85	2,53	4,41	1,07	3,35
11	232	Vilijampolė–Žeimiai–Šėta	0	44,410	47,730	3,320	2000-12-31	Žvyrkelio asfaltavimas	22	2,48	3,49	3,70	3,42	3,31
12	145	Kėdainiai–Šėta–Ukmergė	0	10,500	26,736	16,236	2006-11-15	Dangos stiprinimas	16	2,35	4,21	0,52	0,39	3,31
13	186	Kybartai–Vištytis	0	0,000	1,000	1,000	2004-11-15	Kapitalinis remontas	18	2,63	7,82	0,17	0,45	3,19
14	225	Raseiniai–Baisogala	0	26,080	29,500	3,420	2003-11-15	Žvyrkelio asfaltavimas	19	2,61	6,33	3,73	0,44	3,14
15	227	Jakai–Dovilai–Laugaliai	0	4,140	10,280	6,140	2004-11-15	Kapitalinis remontas	18	1,59	8,04	0,30	0,36	3,14
16	156	Naujoji Akmenė–Venta	0	8,600	15,450	6,850	2005-11-15	Kapitalinis remontas	17	2,07	7,78	3,75	0,78	3,13
17	141	Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda	0	32,310	37,010	4,700	2005-11-15	Kapitalinis remontas	17	1,83	3,02	4,18	0,34	3,12
18	164	Mažeikiai–Plungė–Tauragė	0	128,160	134,000	5,840	2008-11-15	Dangos stiprinimas	14	1,37	7,41	2,77	2,15	3,11
19	144	Jonava–Kėdainiai–Šeduva	0	46,703	50,200	3,497	2008-11-15	Dangos stiprinimas	14	2,07	7,97	3,53	2,50	3,10