

## AUTOMAGISTRALIŲ IR GREITKELIŲ SU ASFALTO DANGA PREVENCINĖS PRIEŽIŪROS PRIORITETINĖ EILĖ

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Važ. dalis	Ruožo pradžia, km	Ruožo pabaiga, km	Ruožo ilgis, km	Remonto data	Paskiausiai atlikta statybos darbų rūšis	Naudojimo laikotarpis	Kelio dangos nelygumas IRI (m/km)	Vidutinis provėžų gylis (mm)	Plyšiai (%)	Lopai (%)	Dangos būklės indeksas, DBI
1	A1	Vilnius–Kaunas–Klaipėda	2	91,010	91,801	0,791	2002-11-15	Kapitalinis remontas	20	1,27	6,70	2,70	1,08	3,15
2	A2	Vilnius–Panevėžys	2	27,000	30,000	3,000	2001-11-15	Kapitalinis remontas	21	1,85	6,60	1,47	0,33	3,11
3	A1	Vilnius–Kaunas–Klaipėda	2	29,000	34,050	5,050	2002-11-15	Kapitalinis remontas	20	1,72	7,70	4,89	0,52	3,09
4	A1	Vilnius–Kaunas–Klaipėda	1	63,379	65,399	2,020	2002-11-15	Kapitalinis remontas	20	1,53	4,10	4,62	0,02	2,91
5	A1	Vilnius–Kaunas–Klaipėda	2	141,898	143,827	1,929	2002-11-15	Kapitalinis remontas	20	1,66	6,00	4,55	0,00	2,91
6	A1	Vilnius–Kaunas–Klaipėda	2	50,000	51,890	1,890	2005-11-15	Kapitalinis remontas	17	1,34	6,60	4,12	0,36	2,74
7	A2	Vilnius–Panevėžys	1	36,700	40,000	3,300	2004-11-15	Kapitalinis remontas	18	1,94	9,00	3,68	2,45	2,73
8	A2	Vilnius–Panevėžys	2	99,700	101,000	1,300	2004-11-15	Kapitalinis remontas	18	1,77	9,20	3,48	4,90	2,70
9	A2	Vilnius–Panevėžys	2	76,160	78,300	2,140	2001-11-15	Kapitalinis remontas	21	1,74	9,90	0,57	2,06	2,61
10	A2	Vilnius–Panevėžys	2	45,950	52,000	6,050	2008-11-15	Dangos stiprinimas	14	2,00	7,30	3,24	2,33	2,60
11	A1	Vilnius–Kaunas–Klaipėda	1	48,489	49,999	1,510	2001-11-15	Kapitalinis remontas	21	1,15	5,50	3,86	0,04	2,54
12	A1	Vilnius–Kaunas–Klaipėda	1	89,437	91,015	1,578	2006-11-15	Dangos stiprinimas	16	1,51	9,80	3,32	0,52	2,50
13	A2	Vilnius–Panevėžys	2	116,900	119,100	2,200	2008-11-15	Dangos stiprinimas	14	1,22	8,00	3,60	0,00	2,50